



PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PLANILHA

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC

PROJETO: Pavimentação com Pedras Irregulares em Quilombo-SC
ÁREA: 4004,00 m²

LOCALIZAÇÃO: Linha Vila Gaúcha, Interior, Quilombo-SC

Data de referência dos custos: 06/2021 - DESONERADO

A1

FOLHA Nº

001/001

Data:

12/08/2020

ITEM	FORTE	CÓDIGO (SINAPI/SICRO/DEINFRA)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES						
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	225,00	21,04%	272,34	817,02
1.2			DRENAGEM PLUVIAL						
1.2.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RÉTRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	916,50	5,34	21,04%	6,46	5.920,59
1.2.2	1	composição	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	545,40	118,46	21,04%	143,38	78.199,45
1.2.3	2	composição	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	65,60	76,07	21,04%	92,08	6.040,45
1.2.4	SINAPI	101800	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TÍOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	26,00	900,00	21,04%	1.089,36	28.323,36
1.2.5	SINAPI	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	633,24	21,04%	766,47	766,47
1.2.6	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	755,26	25,03	21,04%	30,30	22.884,38
1.3			PAVIMENTAÇÃO						
1.3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4004,00	1,60	21,04%	1,94	7.767,76
1.3.2	SINAPI	78785	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, INCLUSO COLCHÃO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	4004,00	29,45	21,04%	35,65	142.742,60
1.3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1163,79	38,97	21,04%	47,17	54.895,97
1.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
1.4.1	SINAPI	101035	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	3,00	431,52	21,04%	522,31	1.566,93
1.4.2	SINAPI	101034	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	4,00	376,68	21,04%	455,93	1.823,72
VALOR TOTAL									351.748,70

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANDERSON BATISTI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC 164139-0

MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC
SILVANDO DE PARIZ
PREFEITO MUNICIPAL